



BSB + Partner
Ingenieure und Planer

Kanton Basel-Landschaft
Gemeinde Langenbruck

Entwicklungskonzept Landwirtschaft und Landschaft

Vorstudie



Tabelle Wegnetz mit Kostenschätzung

www.bsb-partner.ch

30. September 2015

Wegtabelle mit Kostenschätzung (±30%)



BSB + Partner
Ingenieure und Planer

Kosten pro Laufmeter in CHF			0.00	33.00	57.00	183.00	204.00	213.00	33.00	72.00	114.00	
			Massnahmen (Laufmeter der Massnahme)									
Wegnummer	Weglänge [m]	Typ	Massnahme 0	Massnahme 1	Massnahme 2	Massnahme 3a	Massnahme 3b	Massnahme 4	Massnahme 5	Massnahme 6	Massnahme 7	Kosten pro Wegabschnitt in CHF
			keine Massnahme	Bitumenbelag + Splitt	Löcher flicken, Bitumenbelag + Splitt	Belag fräsen, Einbau als Planie, neuer Belag	Belag fräsen, Koffer stabilisieren, neue Planie und Belag	Mergel + Koffer weg, neuer Koffer, Planie und Belag	best. Mergelschicht aufkratzen + neue Mergelschicht	Bankett entfernen, Einbau Schotter (Kofferverstärkung), neuer Mergel	Bankett entfernen, Koffersersatz, Verbreiterung Weg, neuer Mergel	
67.0	356	Belag	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.0	727	Belag	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.0	108	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	0	108	12'300
70.0	1737	Belag	1157	580	0	0	0	0	0	0	0	19'100
71.0	745	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	745	0	0	24'600
71.1	304	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	0	304	34'700
71.2	238	Mergel	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.0	548	Belag	311	0	0	0	0	237	0	0	0	50'500
73.0	212	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	212	0	15'300
74.0	553	Mergel	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.0	134	Mergel	0	0	0	0	0	0	0	134	0	9'600
75.1	532	Mergel	0	0	0	0	0	0	0	532	0	38'300
76.0	572	Mergel	286	0	0	0	0	0	0	286	0	20'600
78.0	160	Mergel	0	0	0	0	0	0	0	0	160	18'200
78.1	294	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	0	294	33'500
78.2	244	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	244	0	17'600
80.0	286	Schotterrasen	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.0	281	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	0	281	32'000
82.0	217	Mergel	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.0	333	Belag	0	0	0	333	0	0	0	0	0	60'900
86.0	514	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	514	0	37'000
87.0	1103	Belag	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.0	124	Mergel	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.0	162	Mergel	0	0	0	0	0	0	162	0	0	5'300
91.0	115	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	115	0	8'300
92.0	141	Mergel	0	0	0	0	0	0	0	0	141	16'100
93.0	786	Belag	393	0	0	0	393	0	0	0	0	80'200
94.0	182	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	0	182	20'700
96.0	760	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	760	0	54'700
97.0	413	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	413	0	29'700
97.1	203	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	203	0	14'600
98.0	682	Belag	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.0	209	Belag	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.1	28	Schotterrasen	0	0	0	0	0	0	0	28	0	2'000

